

## 关于瑞恒建材年产新型建筑材料 35 万立方米 项目环境影响报告表的审批意见

福州瑞恒新型建材科技有限公司：

你公司报送的《瑞恒建材年产新型建筑材料 35 万立方米项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据《环境影响评价法》第 22 条等规定，现提出以下审批意见：

一、福州瑞恒新型建材科技有限公司位于闽清县池园镇丽山村，租赁福州宏睿工贸有限公司厂房，年产新型建筑材料 30 万立方米，本次扩建新增加强型新型建筑材料 5 万立方米，扩建后全厂年产 35 万立方米新型建筑材料。根据《报告表》内容和结论，在落实《报告表》提出的环保对策措施，确保各项污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模以及环境保护对策措施进行扩建。

二、该项目在设计和建设中，应落实本《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、生活污水应经处理达到预处理标准后接入市政污水管网汇入白金工业区污水处理厂处理；清洗废水、锅炉软化废水等生产废水应经处理后循环使用，不得外排。

2、料仓顶、进料搅拌系统应设置除尘设施。原生产产品生产过程应按照原环评批复要求，使用天然气锅炉，新增扩建的新型建筑材料生产过程使用成型生物质燃料锅炉，锅炉应安装低氮燃烧器，烟气应经收集并经除尘设施处理达标后通过 1 根不低于 40 米高的排气筒排放。

3、应选用低噪声型设备，落实高噪声设备隔声、减振和降噪等措施，确保厂界噪声达标。

4、固体废物应分类收集管理，一般固废应尽量回收利用，生活垃圾定期委托环卫部门清理外运。

5、应加强生产、安全和管理，落实环境风险防范措施，

严格控制污染物达标排放，确保环境安全。

6、应严格管控项目特征污染物排放，落实企业自行监测有关规定，按照监测计划开展环境监测，并向社会公开监测结果。

三、项目污染物排放标准：

1、生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。

2、生产过程产生的无组织粉尘应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3无组织排放浓度限值。

3、成型生物质燃料锅炉产生的废气应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。

4、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

四、项目主要污染物允许排放量控制指标：

项目扩建完成后全厂  $SO_2 \leq 1.07$  吨/年、 $NO_x \leq 3.885$  吨/年，本次扩建项目二氧化硫  $\leq 0.77$  吨/年、氮氧化物  $\leq 1.078$  吨/年。

五、应严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，建设单位应按照有关要求和程序对配套的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。纳入排污许可管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求在投产前向生态环境部门申领排污许可证，不得无证排污。

六、项目性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的应重新报批。今后污染物排放执行的标准有更新的，应按照新标准执行，若有新的环境管理要求，应按照最新要求执行。

七、我局委托福州市闽清生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局  
2025年12月24日